



**УТВЕРЖДАЮ**

Директор Учреждение профсоюзов санаторий «Шифалы су-Ижминводы».

Хабибуллин С.Х.

2021 г.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

### **1. Общие требования и технические условия.**

- 1.1. Помещения на время ремонта передаются Подрядчику по акту передачи объекта для производства работ. Работы необходимо выполнять без нарушения технологического процесса. Режим и сроки проведения всех работ необходимо согласовывать с руководством Учреждение профсоюзов санаторий «Шифалы су-Ижминводы».
- 1.2. На основании прилагаемых локальных смет участнику электронного запроса котировок необходимо определить перечень ремонтных работ.
- 1.3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях (в том числе обеспечения низкого уровня шума) возлагается на Подрядчика. Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа предоставляется Заказчику.
- 1.4. Для организации прохода работников и заезда автомобилей и других транспортных средств Подрядчика на территорию объекта Подрядчик до начала работ предоставляет список своих работников с указанием их паспортных данных, а также список задействованного автотранспорта. Лица, не имеющие российского гражданства, должны быть зарегистрированы и иметь разрешение на работу.
- 1.5. Все материалы, изделия и оборудование, используемые для выполнения работ, должны быть разрешены для применения в медицинских учреждениях, иметь сертификаты качества или соответствия и/или паспорта. На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты. Гарантия на выполненные работы – не менее 5 (пяти) лет.
- 1.6. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с руководством Учреждение профсоюзов санаторий «Шифалы су-Ижминводы».

### **2. Предмет договора. Сроки выполнения работ. Начальная (максимальная) цена договора.**

- 2.1. Выполнить работы по текущему ремонту комнат №№802,803,804 спального корпуса санаторий «Шифалы су (целебная вода)- Ижминводы» РТ, Менделеевский район, село Ижевка, ул. Юбилейная, д.7
- 2.2. Срок выполнения работ: до 30.06.2021г.
- 2.3. Начальная (максимальная) цена договора 500000 (Пятьсот тысяч рублей), в том числе НДС 20%.

### **3. Порядок выполнения работ, этапы, последовательность, график, а также порядок оплаты исполненных условий договора.**

- 3.1. Подрядчик обязан выполнить работы согласно настоящему техническому заданию и условиям договора, в сроки, предусмотренные договором, с соблюдением технологического процесса, в соответствии с установленными нормативами и правилами для данных видов работ.
- 3.2. На момент открытия объекта Подрядчик обязан предоставить Заказчику подробный график выполнения работ с разбивкой по дням.
- 3.3. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется согласно условиям договора.
- 3.4. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком.
- 3.5. Приемка скрытых работ осуществляется после получения Заказчиком письменного извещения от Подрядчика не менее чем за 24 часа.
- 3.6. Оплата по договору: Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, после фактического выполнения работ и после подписания КС-2 и КС-3
- 3.7. По завершении и сдаче работ Подрядчик обязан передать Заказчику оригиналы документов:  
- акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), оформленные Подрядчиком в установленном порядке в (двух) 2 экземплярах с приложением счетов и счетов-фактур, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в 2 (двух) экземплярах;

- акты освидетельствования скрытых работ; паспорта качества и сертификаты соответствия на используемые материалы;
- исполнительную документацию;

#### **4. Требования к работам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты.**

- 4.1. На период производства работ подрядчик несет ответственность за сохранность объекта и оборудования размещенного на объекте капитального строительства.
- 4.2. Работы должны производиться в соответствии с графиком работы учреждения. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего трудового распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций объекта.
- 4.3. Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.
- 4.4. Работы должны выполняться квалифицированным персоналом, обученными и аттестованными рабочими требуемых специальностей для производства работ.
- 4.5. Все работы проводятся с использованием ресурсов Подрядчика (материалы, изделия, инструменты, конструкции) и за счет Подрядчика.
- 4.6. Подрядчик обязан иметь допуски СРО на соответствующие виды работ.
- 4.7. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 1 (одного) года от даты подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ.
- 4.8. Гарантийный срок на материалы составляет не менее 1 (одного) года от даты подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ.
- 4.9. При обнаружении в гарантийный срок дефектов/недостатков/недоработок в выполненных работах, материалах, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки согласованные Подрядчиком и Заказчиком в Акте с перечнем выявленных дефектов/недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения (далее – Акт). Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения выявленных дефектов/недостатков/недоработок.
- 4.10. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в гарантийном сроке, Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов), по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов/недостатков/недоработок для обращения в Арбитражный суд.

#### **5. Требования к качественным характеристикам работ, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ. Требования к безопасности товаров, работ, требования к комплектности поставки.**

- 5.1. Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать сметной документации, техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам.
- 5.2. Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ.
- 5.3. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с локальным сметным расчетом.
- 5.4. Подрядчик обязан обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. Все строительные материалы должны быть новыми, сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных, противопожарных норм.
- 5.5. При проведении работ Подрядчик обязан выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативных правовых актов РФ, а также предписания надзорных органов. Запрещается проживание работников Подрядчика на территории учреждения.
- 5.6. Ответственность за охрану труда и пожарную безопасность во время проведения работ возлагается на Подрядчика.
- 5.7. При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.
- 5.8. При выполнении работ строго соблюдать требования безопасности труда в соответствии с СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СП 112.13330.2011\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Постановление «О противопожарном режиме №390» от 25 апреля 2012 года, СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных

работ» и другими нормативными документами по охране труда, перечисленными в приложении А к СНиП 12-03-2001.

5.9. Подрядчик обязан обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства работ в сроки, установленные графиком выполнения работ.

5.10. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик обязан представить соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов положениям по экологической безопасности. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

5.11. Подрядчик обязан предоставить соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов санитарным и противопожарным нормам.

5.12. Все работы выполняются рабочими соответствующих специальностей и квалификации, с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ.

5.13. Подрядчик обязан обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.

5.14. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

5.15. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество работы, в согласованные сроки.

5.16. Скрытые работы предьявляются Заказчику поэтапно с оформлением актов на скрытые работы.

## **6. Требования соответствия нормативным документам.**

6.1. Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:

СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 - «Безопасность труда в строительстве».

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87.

СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88.

СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85.

СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87.

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009.

СП 163.1325800.2014 Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа.

Подрядчик обязан обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов.

6.2. По результатам выполненных работ в соответствии со СП 48.13330.2011 сдаются следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, удостоверяющих качество материалов, изделий и оборудования применяемых при производстве работ, акты об освидетельствовании скрытых работ, исполнительные схемы, общий журнал производства работ.

## **7. Сопутствующие работы, сроки выполнения, требования к выполнению.**

7.1. Подрядчик обязан производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком. Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах, получить его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материала из-за несоответствия стандартам качества и ранее одобренным образцам. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

7.2. Используемые материалы должны соответствовать проектным требованиям, техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

7.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставляемых для реализации договора материалов до сдачи объекта в эксплуатацию.

7.4. При применении Подрядчиком материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право отказаться от приемки работ с предьявлением претензии к Подрядчику и наложить штрафные санкции за нарушение качества при исполнении условий договора.

7.5. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

7.4. При применении Подрядчиком материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право отказать от приемки работ с предъявлением претензии к Подрядчику и наложить штрафные санкции за нарушение качества при исполнении условий договора.

7.5. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

7.6. Транспортировка строительных материалов к месту выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

7.7. Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает:

- проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ в соответствии с действующим законодательством;

- осуществление в соответствии с требованиями санитарии систематической, а по завершении работ окончательной уборки от последствий реализуемых работ: остатков материалов, строительного мусора и отходов;

- вывоз в течение 2-х дней со дня подписания Акта сдачи-приемки работ за пределы территории объекта строительного мусора, принадлежащего Подрядчику оборудования, инструментов, строительных материалов.

### Перечень видов выполняемых работ

Приложение №1 к Техническому заданию

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Общестроительные работы</b>				
<b>Демонтажные работы</b>				
1	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	2,523	
2	Демонтаж натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2	100 м2	0,116	
3	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей	100 м2	0,114	
4	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,36	
5	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,717	
6	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,114	
7	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,208	
8	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,573	
9	Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)	100 м2	0,687	
10	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,09	
11	Снятие дверных полотен	100 м2	0,1638	
12	Снятие наличников	100 м	0,4545	
<b>Стены</b>				
13	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая	100 м2	0,717	
14	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	0,717	
15	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие с завалом цветные (однотонные)	м2	71,7	
16	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2	1,944	
17	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	1622,1	
18	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	29,16	
19	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	100 м2	1,944	
20	Обои	м2	219,672	

1	2	3	4	5
21	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)	100 м2	0,462	
22	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	38,628	
23	Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером: 2700x250x10 мм	м2	11,4	
24	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,573	
25	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-04	100 м2	-0,573	
26	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	243,525	
27	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	8,595	
28	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,573	
29	Краска водоземulsionная для внутренних работ: ВАК-25	т	0,036099	
30	Установка потолчного плинтуса	100 м	0,996	
31	Плинтус потолочный из пенопласта, размером: 50x50 мм	10 м	9,96	
Полы				
32	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (поддон душевой)	100 м2	0,081	
33	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 75	1000 шт.	0,40824	
34	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,687	
35	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	1,401148	
36	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,687	
37	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	2,10222	
38	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,: первый слой	100 м2	0,114	
39	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2	0,114	
40	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0,00114	
41	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	1,71	
42	Устройство покрытий из линолеума на клее	100 м2	0,573	
43	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT TIMBER" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	58,446	
44	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,208	
45	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22x49 мм	м	21,008	
46	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,0765	
47	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 60 мм	м	7,56	
48	Ограничитель дверной	шт	9	
Двери				
49	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,1638	

1	2	3	4	5
50	Блоки дверные внутренние или тамбурные глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)	м2	16,38	
51	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание: однопольных	компл.	9	
52	Установка и крепление наличников	100 м	0,4545	
53	Наличник: Н-5, размер 13x80 мм	м	50,904	
54	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" (откосов)	100 м2	0,0455	
55	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона	кг	0,4186	
56	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,0455	
57	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2	0,0455	
58	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	38,675	
59	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0,6825	
60	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,0455	
61	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон средний	т	0,001365	
62	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0,91	
<b>Раздел 2. Сантехнические работы</b>				
63	Демонтаж: ванн	100 шт	0,03	
64	Смена: унитазов типа "Компакт"	100 шт	0,03	
65	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	3	
66	Манжеты резиновые	шт.	3	
67	Смена: умывальников	100 шт	0,03	
68	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650x500x150 мм	компл.	3	
69	Смена смесителей: с душевой сеткой	100 шт	0,03	
70	Смесители для душевых установок: СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом	компл.	3	
71	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт	0,03	
72	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	3	
73	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм	10 шт.	1,5	
<b>Раздел 3. Электромонтажные работы</b>				
74	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,03	
75	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	3,587	
76	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	2,21	
77	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в пустотах плит перекрытий	100 м	1,377	
78	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,1967	

1	2	3	4	5
79	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,162	
81	Разветвительная коробка У-196	шт.	15	
<b>Электротехнические установки</b>				
82	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,03	
83	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,36	
84	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,27	
85	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	27	
86	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,09	
87	Розетка штепсельная 48К	100 шт.	0,09	
88	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,21	
89	Светильник точечный марки BRUTTO 51 1 05 хромированный, на жесткой металлической стойке	шт.	21	
90	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5	шт	3	
91	Люстра	шт	3	
<b>Раздел 4. Прочие работы</b>				
92	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	12,311744	
93	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 20 км; класс груза 1	1 т груза	12,311744	